

SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

Zakres prac:

1. Wykonanie prac ziemnych i przygotowawczych:
 - demontaż dwóch istniejących wywrotnic,
 - rozebranie istniejącej nawierzchni i istniejącego fundamentu pod wywrotnicami,
2. Wykonanie fundamentu betonowego pod montaż dwóch wywrotnic hydraulicznych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną,
3. Wykonanie najazdów,
4. Wywóz i utylizacja gruzu/odpadów (złom z demontażu istniejących wywrotnic jest własnością Spółki w Stoisławiu i należy go złożyć we wskazanym miejscu na terenie Spółki w Stoisławiu).

Inne wymagania:

1. Dokumentacja techniczna dla zainteresowanych Oferentów do pobrania w siedzibie Spółki w Stoisławiu.
2. Wszystkie wymiary i dane wymagają weryfikacji przez Oferenta przed złożeniem oferty.
3. **Spółka w Stoisławiu zakłada wykonawstwo w dwóch etapach w celu zachowania w stałej eksploatacji co najmniej jednej z przedmiotowych wywrotnic.**
4. Termin realizacji zadania do 30.05.2025 r.

Stan obecny:



Wykonanie prac fundamentowych pod wywrotnice samochodowe

Rysunek techniczny nowej wywrotnicy:

