

## **SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA**

### **Informacje wstępne:**

Przedsiębiorstwo Zbożowo Młynarskie w Stoisławiu S.A. w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa linii produkcji pelletu z otręb pszennych i żytnich" wybrało trzy podmioty (dostawców zewnętrznych) w zakresie dostawy wyposażenia ww. linii tj.:

1. Wyposażenia technologicznego linii produkcyjnej,
2. Silosów zewnętrznych na gotowy pellet wraz z przenośnikami mechanicznymi do transportu pelletu w obrębie silosów,
3. Maszyn pakujących tj. wago – pakowaczki do worków i stacji załadunku big-bagów.

Szczegółowa specyfikacja wyposażenia linii produkcyjnej dla Oferentów do pobrania w siedzibie Spółki w trakcie wizji lokalnej obiektu.

Niniejsze postępowanie ma na celu wybór Generalnego Wykonawcy, którego zadaniem będzie wykonanie wszelkich prac budowlanych, montażowych maszyn i urządzeń oraz instalacyjnych, niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia.

### **Zakres oferty:**

1. Wykonanie prac projektowych w zakresie:
  - adaptacji budowlanych budynku produkcyjnego w ramach montażu linii technologicznej,
  - projektu do pozwolenia na budowę w ramach prac fundamentowych i montażu silosów zewnętrznych na pellet,
  - projektu elektrycznego zasilania linii technologicznej produkcji pelletu, linii pakowania i transportu mechanicznego pelletu w obrębie silosów zewnętrznych.
2. Wykonanie wszystkich prac budowlanych wynikających z opracowanych projektów i wymagań dostawców poszczególnych elementów wyposażenia linii produkcyjnej, części magazynowej i maszyn pakujących.
3. Montaż linii technologicznej do produkcji pelletu w budynku młyna z wykonaniem połączeń komór otrębowych z linizą oraz połączenia linii produkcyjnej z maszynami pakującymi i silosami zewnętrznymi.
4. Montaż silosów magazynowych zewnętrznych na gotowy pellet wraz z przenośnikami mechanicznymi do transportu pelletu w obrębie silosów i podłączeniem do instalacji załadunku luzem.
5. Wykonanie przyłączy pod montaż maszyn pakujących.
6. Dostawa i montaż elementów transportu grawitacyjnego (stal nierdzewna, połączenia obejmą żłobkową) niezbędnego do połączenia maszyn i urządzeń.
7. Dostawa i montaż elementów instalacji odpylania maszyn i urządzeń (stal galwanizowana, połączenia obejmą żłobkową).

8. Dostawa i montaż zbiorników procesowych i koszy wylotowych.
9. Dostawa i montaż instalacji obwodów zasilania i sterowania ww. elementów linii.
10. Rozbudowa wizualizacji i sterowania linią w programie Merkury.
11. Rozruch techniczny i technologiczny.
12. Dostarczenie kompletu dokumentacji technicznej w języku polskim.
13. Szkolenie obsługi.
14. Określenie okresu i warunków gwarancji na wykonane prace.
15. Określenie czasu realizacji zadania wyrażone w miesiącach.
16. Określenie ceny realizacji zadania wyrażonej w PLN.