

SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

Zakres prac:

1. Wykonanie prac ziemnych i przygotowawczych:
 - demontaż dwóch istniejących wywrotnic,
 - rozebranie istniejącej nawierzchni i istniejącego fundamentu pod wywrotnicami,
2. Wykonanie fundamentu betonowego pod montaż dwóch wywrotnic hydraulicznych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną,
3. Wykonanie najazdów,
4. Wywóz i utylizacja gruzu/odpadów (złom z demontażu istniejących wywrotnic jest własnością Spółki w Stoislawiu i należy go złożyć we wskazanym miejscu na terenie Spółki w Stoislawiu).

Inne wymagania:

1. Dokumentacja techniczna dla zainteresowanych Oferentów do pobrania w siedzibie Spółki w Stoislawiu.
2. Wszystkie wymiary i dane wymagają weryfikacji przez Oferenta przed złożeniem oferty.
3. **Spółka w Stoislawiu zakłada wykonawstwo w dwóch etapach w celu zachowania w stałej eksploatacji co najmniej jednej z przedmiotowych wywrotnic.**

Stan obecny:



Rysunek techniczny nowej wywrotnicy:

